

Reparatii Drum spre cimitir
(ROPAN CIMITIR), in localitatea Reteag

ANTEMASURATOARE NR.1

Obiectul nr. 1 :CAROSABIL STRADA
Categorica de lucrari : Carosabil strada

S=730mp

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitati
0	1	2	3
1	DG06A1-Spargerea betonului pe suprafete limitate	mc	$7m*0,2m=21mc+10mc=31mc$
2	TSC35A32-Incarcare auto	100mc	0,31smc
3	TRA - Transport moloz	to	$31mc*2.4=74,4to$
4	DA 04B1-Scarificare platforma	100 mc	$730mp*0,05m=0.37smc$
5	TSC35A32-Incarcare auto	100mc	0,37smc
6	TRA01A05 - Transport pam. in depozit D=5km	to	$37*1,8=67to$
7	TSE06B1 - Pregatire platf.	100 mp	7,3smp
8	DA12A1 - Reprofilare cu piatra sparta	mc	$730mp*0,15=110mc$
9	DE01A1-Impietruire acostam. cu piatra sparta de 10 cm	mp	$750m*0,5m=375mp$
10	TRA-Transport piatra sparta	to	$110mc+375mp*0.128mc/mp=158mc*1.27*1.6=321to$
11	DB02D1 – Amorsarea supraf	100 mp	7,3smp
12	TRA- Transport emulsie	to	$7,3smp*45.5 kg/smp=0,33to$
13	DB19G1 - Imbracaminte beton asf. 6 cm	mp	730mp
14	DZ16B1 - Preparare BA 16	to	$730mp*0.06m*2.4*1.003=106to$
15	DB21A1 - Inchiderea supraf. cu dressing	100 mp	7,3smp
16	DZ19E1 - Preparare dressing	to	$7,3smp*0.417=3 to$
17	TRA01A - Transport mixturi	to	$106+3=109to$
18	ACD07D1-Aducerea la cota a canalelor	m	1,5m
19	TRA - Transport beton	to	1,4to
20	DF09B1 - Parapet siguranta	ml	60m
21	TRA - Transport parapet	to	2to

Reparatii Drum spre cimitir
(ROPAN CIMITIR), in localitatea Reteag

ANTEMASURATOARE NR.2

Obiectul nr. 2 :Santuri si rigole

Categoria de lucrari:Santuri dalate (L=80m), rigole carosabile (L=40m) ,rigole de acostament (L=85m)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitati
0	1	2	3
1	TSA19D1 - Sapatura manuala la santuri si rigole	mc	50m*0,15mc/m=7,5mc; 30m*0,40mc/m=12mc 40m*0.5mc/m=20mc 85m*0,05mc/m=4,5mc; 7,5+12+20+4,5=44mc
2	TRB01C12 - Transport pamant	to	44mc*1.8=79,2to
3	TSD01D1 - Imprastiere pamant	mc	44mc
4	TSE01C1 - Nivelare teren	100 mp	80m*2.6mp+40m*1mp+85m*0,6=3smp
5	IFB09A1 - Strat nisip 5 cm	mp	299mp
6	CA01B1 - Turnare beton C25/30	mc	50m*0,132mc/m=6,6mc; 30m*0,32mc/m=9,6mc 40m*0.496mc/m=19,9mc 85m*0,045mc/m=3,8mc; 6,6+9,6+19,9+3,8=40mc
7	CZ0109A1 - Preparare beton C 25/30 santuri si rigole	mc	40mc
8	8500006- Capace prefabricate pt rigole carosabile din C35/45	buc	40m/0,3m=134buc
9	TRA- Transport capace	to	40mx0,12to/m=5to
10	TRA - Transport beton	to	40mc*2.4=96to
11	PC02A1-Cofraje beton	mp	40m*4m+80m*4*0,2m+85*2*0,2m=258mp
12	TRA - Transport materiale	to	4,6to
13	TRA - Transport nisip	to	299mp*0.052m*1.7=26,5to
14	PK13B1-BarbacD=110	buc	11buc
15	CZ0302H1 - Confectionare armaturi OB 37-Ø 10sant	kg	285kg
16	PD03A1- Montare armat.	kg	285kg
17	TRA - Transport armaturi	to	0,3to